



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56

г. Нижний Новгород, Россия, 603000

тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19

e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

12.07.2021 № 0605/05/6616/21

На №

от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений

М.Л. Гурылевой

О предоставлении информации

Уважаемая Марина Лаврентьевна!

Отвечая на Ваш запрос № Исх-123-306857/21 от 25.06.2021 о предоставлении информации направляем Вам технические условия на телефонизацию участков ИЖС в Ковернинском районе Нижегородской области. При выполнении технических условий появляется техническая возможность подключать любые телекоммуникационные услуги (радиофикация, телефония, интернет, телевидение, видеонаблюдение и т.д). Сети связи являются слаботочными сетями и не измеряются мощностью. Сроки подключения и оплаты обговариваются договором после выполнения ТУ. Срок действия ТУ один год.

Заместитель директора филиала –
Технический директор

А. В. Опарин

Протасова Елена Ивановна
(831) 428-06-10



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56

г. Нижний Новгород, Россия, 603000

тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19

e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

12.07.2021 № 0605/05/6616/21

На №

от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой

О телефонизации объекта:
Земельный участок 52:08:0011205:1049,
площадью 205 кв.м., местоположение:
Нижегородская область, р-н Ковернинский,
р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, примерно
в 5 метрах по направлению на восток от дома №47В,
для ведения личного подсобного хозяйства

ТУ Б-21(Т) от 12.07.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
2. Приобрести и установить в помещении ОПТС-2 (р.п.Ковернино, ул. К.Маркса, д.19) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
3. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от существующей муфты на опоре №34 (р.п.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.47В) в до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011205:1049, площадью 205кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, примерно в 5 метрах на восток от дома №47В;
4. Смонтировать на опоре №34 (р.п.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.47В) герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;
5. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно-оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;
6. Выполнить ввод кабеля в помещение объектов телефонизации;
7. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до

оконечного оборудования GPON (ONT) в индивидуальных жилых домах, с установкой оптических розеток (ОР). (Установка ONT выполняется ПАО «Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);

8. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;

9. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г.Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;

10. Проект согласовать с Сервисным центром (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;

11. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;

12. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г.Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;

Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

**Заместитель директора филиала –
Технический директор**

А.В. Опарин



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56

г. Нижний Новгород, Россия, 603000

тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19

e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

12.07.2021 № 0605/05/06-16/21

На №

от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой

О телефонизации объекта:

Земельный участок 52:08:0010901:222,

площадью 5939 кв.м., местоположение:

Нижегородская область, Ковернинский район,
примерно в 330 метрах по направлению на запад

от жилого дома №49 по ул.Сельская д.Шадрино;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование – для сельскохозяйственного производства;

ТУ Б-22(Т) от 12.07.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
2. Приобрести и установить в помещении АТС Шадрино (д. Шадрино, ул.Советская д.3) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
3. От АТС Шадрино (д. Шадрино, ул.Советская д.3) подвесить оптический кабель (ОК) необходимой емкости по существующим опорам от установленного станционного GPON оборудования в помещении АТС Шадрино (д. Шадрино, ул.Советская д.3) до опоры № 8 (ул.Сельская д.29) ориентировочно 0,35км.;
4. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от опоры № 8 (ул.Сельская д.29) до ближайшего объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0010901:221, площадью 5939кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, примерно в 330 метрах по направлению на запад от жилого дома №49 по ул.Сельская д.Шадрино). Трассу прохождения кабеля и способ прокладки определить проектом;
5. От первого объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0010901:221, площадью 5939кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, примерно в 330 метрах по направлению на запад от жилого дома №49 по ул.Сельская д.Шадрино) до последующих объектов

телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0010901:219, площадью 13449 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, примерно в 380 метрах по направлению на запад от жилого дома №49 по ул.Сельская д.Шадрино), (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0010901:218, площадью 12546 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, примерно в 460 метрах по направлению на запад от жилого дома №49 по ул.Сельская д.Шадрино), (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0010901:220, площадью 5945 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, примерно в 500 метрах по направлению на запад от жилого дома №49 по ул.Сельская д.Шадрино), предусмотреть строительство столбовой линии связи из железобетонных опор. Количество опор определить проектом;

6. Построить распределительную сеть по проектируемым опорам. На распределительной сети на ответвлениях использовать разветвительные герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;

7. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;

8. Выполнить ввод кабеля в помещение объектов телефонизации;

9. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до оконечного оборудования GPON (ONT) в индивидуальных жилых домах, с установкой оптических розеток (ОР). (Установка ONT выполняется ПАО «Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);

10. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;

11. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г.Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;

12. Проект согласовать с Сервисным центром (г. Бор), по адресу: р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;

13. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;

14. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г. Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;

Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

Заместитель директора филиала –
Технический директор

А.В. Опарин



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56

г. Нижний Новгород, Россия, 603000

тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19

e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

12.07.2021 № 0605/05/6616/21

На №

от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой

О телефонизации объекта:

Земельный участок 52:08:0010639:276

площадью 1696 кв.м, местоположение:

Нижегородская область, Ковернинский

муниципальный округ, д.Каменное, тер.

Пилорама 1, примерно в 20 метрах по направлению

на юг от строения 1, категория земель: земли сельскохозяйственного

назначения; разрешенное использование:

для сельскохозяйственного производства

ТУ Б-23(Т) от 12.07.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
2. Приобрести и установить в помещении АТС Каменное (д.Каменное ул. Заречная д.49) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
3. Подвесить оптический кабель (ОК) необходимой емкости по существующим опорам от установленного оборудования в помещении АТС Каменное (д.Каменное, ул.Заречная д.49) до опоры №32 (поворот на д. Захватово) ориентировочно 1,2км.;
4. Построить распределительную сеть по существующим опорам. На распределительной сети на ответвлениях использовать разветвительные герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;
5. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от опоры опоры №32 (поворот на д. Захватово) до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0010639:276, площадью 1696кв.м., адрес: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д. Каменное, тер. Пилорама 1, примерно в 20 метрах по направлению на юг от строения 1. Трассу прохождения кабеля и способ прокладки определить проектом;

6. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно-оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;
 7. Выполнить ввод кабеля в помещение объекта телефонизации;
 8. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до оконечного оборудования GPON (ONT) в индивидуальном жилом доме, с установкой оптических розеток (ОР). (Установка ONT выполняется ПАО «Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);
 9. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г. Бор), по адресу: р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;
 10. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г. Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;
 11. Проект согласовать с Сервисным центром (г. Бор), по адресу: р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;
 12. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;
 13. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г. Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;
- Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

Заместитель директора филиала –
Технический директор

А.В. Опарин



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56

г. Нижний Новгород, Россия, 603000

тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19

e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

12.04.2021 № 0605/05/6616/21

На №

от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой

О телефонизации объекта:

Земельный участок 52:08:0011205:1046,

местоположение: Нижегородская область,

Ковернинский район, р.п.Ковернино,

ул. Красноармейская, уч. 1А, для индивидуального
жилищного строительства

ТУ Б-24(Т) от 12.07.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. В случае попадания в зону застройки существующих сооружений НФ ПАО «Ростелеком» Сервисного центра (г.Бор), до начала производства работ по реализации данных ТУ, необходимо запросить дополнительные ТУ на вынос данных сооружений, для чего необходимо сделать соответствующий запрос в адрес Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».
2. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
3. Приобрести и установить в помещении ОПТС-2 (р.п.Ковернино, ул. К.Маркса, д.19) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
4. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от установленного станционного GPON оборудования в помещении ОПТС-2 (р.п.Ковернино, ул. К.Маркса, д.19) в существующей кабельной канализации до опоры №1 (ул. Большая Садовая д.3) ориентировочно 0,25км. Учесть: трассу прохождения кабеля определить проектом, с учетом плотности заполнения канала (НТП РД 45.120-200);
5. Смонтировать на опоре герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;
6. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от опоры №1 (ул. Большая Садовая д.3) до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011205:1046, адрес: Нижегородская область, р-н

Ковернинский, р.п.Ковернино, ул.Красноармейская, уч.1А. Трассу прохождения кабеля и способ прокладки определить проектом;

7. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно-оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;
 8. Выполнить ввод кабеля в помещение объектов телефонизации;
 9. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до оконечного оборудования GPON (ONT) в индивидуальных жилых домах, с установкой оптических розеток (ОР). (Установка ONT выполняется ПАО «Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);
 10. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;
 11. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г.Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;
 12. Проект согласовать с Сервисным центром (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;
 13. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;
 14. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г.Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;
- Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

**Заместитель директора филиала –
Технический директор**

А.В. Опарин



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56

г. Нижний Новгород, Россия, 603000

тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19

e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

12.07.2021 № 0605/05/6616/21

На №

от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой

О телефонизации объекта:

Земельный участок 52:08:0011418:182,

площадью 434 кв. м, находящемся по адресу:

Нижегородская область, Ковернинский

муниципальный округ, д. Федулово, участок №14а,

категория земель: земли населенных пунктов;

разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства;

ТУ Б-25(Т) от 12.07.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
2. Приобрести и установить в помещении АТС Анисимово (д.Анисимово ул.Молодежная д.57) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
3. Подвесить оптический кабель (ОК) необходимой емкости по существующим опорам от установленного оборудования в помещении АТС Анисимово (д.Анисимово ул.Молодежная д.57) до опоры №7 (поворот на д.Федулово) ориентировочно 0,4км.;
4. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от опоры опоры №7 (поворот на д.Федулово) до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011418:182, площадью 434кв.м., адрес: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Федулово, участок №14а. Трассу прохождения кабеля и способ прокладки определить проектом;
5. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно-оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;
6. Выполнить ввод кабеля в помещение объекта телефонизации;
7. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до оконечного оборудования GPON (ONT) в индивидуальном жилом доме, с

установкой оптических розеток (ОР). (Установка ONT выполняется ПАО «Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);

8. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г. Бор), по адресу: р. п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;

9. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г. Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;

10. Проект согласовать с Сервисным центром (г. Бор), по адресу: р. п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;

11. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;

12. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г. Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;

Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

**Заместитель директора филиала –
Технический директор**

А.В. Опарин