



Ростелеком

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56
г. Нижний Новгород, Россия, 603000
тел.: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19
e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

09.02.2021 № 0605/05/108121

На №

от

О предоставлении информации

Уважаемая Марина Лаврентьевна!

Отвечая на Ваш запрос № Исх-123-48618/21 от 09.02.2021 о предоставлении информации, направляем Вам технические условия на телефонизацию участков ИЖС в Ковернинском районе Нижегородской области. При условии выполнения технических условий имеется техническая возможность подключить любые телекоммуникационные услуги (радиофикация, телефония, интернет, телевидение, видеонаблюдение и т.д.). Сети связи являются слаботочными сетями и не измеряются мощностью. Сроки подключения и оплаты обговариваются договором после выполнения ТУ. Срок действия ТУ один год.

Приложение: ТУ на телефонизацию на 4л. в 1 экз.

Заместитель директора филиала –
Технический директор

А. В. Опарин

Протасова Елена Ивановна
(831) 428-06-10



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56
г. Нижний Новгород, Россия, 603000
тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19
e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

09.02.2021 № 0605/05/1084/21

На №

от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой

На телефонизацию объекта: «ИЖС»
Земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011202:2075,
площадью 1522 кв.м., местоположение:
Российская Федерация, Нижегородская область,
Ковернинский район, р. п. Ковернино, ул. Чкалова, участок № 43А

ТУ С-9(Т) от 09.02.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. В случае попадания в зону застройки существующих сооружений НФ ПАО «Ростелеком» Сервисного центра (г. Бор), до начала производства работ по реализации данных ТУ, необходимо запросить дополнительные ТУ на вынос подземного кабеля ТПП 50х2х0,4 с перекладкой и переключением данного кабеля, для чего необходимо сделать соответствующий запрос в адрес Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».
2. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
3. Приобрести и установить в помещении ОПТС-2 (р.п.Ковернино, ул. К. Маркса, д.19) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
4. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от оптической муфты в ККС №1322 в существующей кабельной канализации до опоры №1 (ул. Полевая д.27) ориентировочно 0,025км. Учесть: трассу прохождения кабеля определить проектом, с учетом плотности заполнения канала (НТП РД 45.120-200);
5. Подвесить оптический кабель (ОК) необходимой емкости по существующим опорам от опоры №1 (ул. Полевая д.27) до опоры №7 (ул. Чкалова д.43) ориентировочно 0,35км.;
6. Смонтировать на опоре №7 (ул. Чкалова д.43) герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;
7. Подвесить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от опоры №7 (ул. Чкалова д.43) до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011202:2075, площадью 1522 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, р.п. Ковернино, ул. Чкалова д.43А.);

8. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно-оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;

9. Выполнить ввод кабеля в помещение объекта телефонизации;

10. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до оконечного оборудования GPON (ONT) в индивидуальном жилом доме, с установкой оптических розеток (ОР). (Установка ONT выполняется ПАО «Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);

11. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г. Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;

12. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г. Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;


13. Проект согласовать с Сервисным центром (г. Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;

14. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;

15. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г. Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;

Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

Заместитель директора филиала –
Технический директор



А.В. Опарин



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56
г. Нижний Новгород, Россия, 603000
тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19
e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

09.02.2021 № 0605/05/1084121

На №

от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой

На телефонизацию объекта: «ИЖС»
Земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011203:1189,
площадью 1463 кв.м., местоположение:
Российская Федерация, Нижегородская область,
Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Боровая, участок № 71

ТУ-С-8(Т) от 09.02.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
2. Приобрести и установить в помещении ОПТС-2 (р. п. Ковернино, ул. К. Маркса, д.19) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
3. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от оптической муфты в ККС №628 в существующей кабельной канализации до опоры №11 (ул. Лесная д.35) ориентировочно 1км. Учесть: трассу прохождения кабеля определить проектом, с учетом плотности заполнения канала (НТП РД 45.120-200);
4. Подвесить оптический кабель (ОК) необходимой емкости по существующим опорам от опоры №11 (ул. Лесная д.35) до опоры №17 (ул. Лесная д.47) ориентировочно 0,3км.;
5. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от опоры №17 (ул. Лесная д.47) в существующей кабельной канализации до ККС №1299 (ул. Октябрьская д.39) ориентировочно 1,1км. Учесть: трассу прохождения кабеля определить проектом, с учетом плотности заполнения канала (НТП РД 45.120-200);
6. От ККС №1299 (ул. Октябрьская д.39) до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011203:1189, площадью 1463 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, р.п. Ковернино, ул. Боровая, участок № 71) предусмотреть строительство столбовой линии связи из железобетонных опор. Количество опор определить проектом;

7. Смонтировать на вновь установленных опорах герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;

8. Подвесить оптический кабель (ОК) необходимой емкости по вновь установленным опорам до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011203:1189, площадью 1463 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, р.п.Ковернино, ул. Боровая, участок № 71);

9. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно-оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;

10. Выполнить ввод кабеля в помещение объекта телефонизации;

11. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до оконечного оборудования GPON (ONT) в индивидуальном жилом доме, с установкой оптических розеток (ОР). (Установка ONT выполняется ПАО «Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);

12. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г. Бор), по адресу: р. п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;

13. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г. Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;

14. Проект согласовать с Сервисным центром (г. Бор), по адресу: р. п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;

15. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;

16. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г. Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;

Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

Заместитель директора филиала –
Технический директор



А.В. Опарин



Ростелеком

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56
г. Нижний Новгород, Россия, 603000
тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19
e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

01.03.2021 № 0605/05/1804/21

На № от

**Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области**

**Председателю
Комитета имущественных отношений**

М.Л. Гурылевой

О предоставлении информации

Уважаемая Марина Лаврентьевна!

Отвечая на Ваш запрос о предоставлении информации направляем Вам технические условия на телефонизацию участков ИЖС в Ковернинском районе Нижегородской области. При выполнении технических условий появляется техническая возможность подключать любые телекоммуникационные услуги (радиофикация, телефония, интернет, телевидение, видеонаблюдение и т.д.). Сети связи являются слаботочными сетями и не измеряются мощностью. Сроки подключения и оплаты обговариваются договором после выполнения ТУ. Срок действия ТУ один год.

**Заместитель директора филиала –
Технический директор**

А. В. Опарин

Протасова Елена Ивановна
(831) 428-06-10



Ростелеком

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56
г. Нижний Новгород, Россия, 603000
тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19
e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

01.03.2021 № 0605/05/1804/21

На № от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой

О телефонизации объекта:
ИЖС» Земельный участок 52:08:0011201:1522,
площадью 750кв.м., адрес:
Нижегородская область, р-н Ковернинский,
р.п.Ковернино, ул.Дружбы, участок 73

ТУ С-11(Т) от 01.03.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
2. Приобрести и установить в помещении ОПТС-2 (р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, д.19) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
3. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от установленного станционного GPON оборудования в помещении ОПТС-2 (р.п. Ковернино, ул. К. Маркса, д.19) в существующей кабельной канализации до опоры №1 (ул.Северная, д.1) ориентировочно 1км. Учесть: трассу прохождения кабеля определить проектом, с учетом плотности заполнения канала (НТП РД 45.120-200);
4. Подвесить оптический кабель (ОК) необходимой емкости по существующим опорам от опоры №1 (ул.Северная д.1) до опоры №16 (ул.Северная д.29) ориентировочно 0,7км.;
5. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от опоры №16 (ул. Северная д.29) до опоры №165/1 (ул. Золотой Хохломы, д.100). Трассу прохождения кабеля и способ прокладки определить проектом;
6. Смонтировать на опоре №165/1 (ул. Золотой Хохломы, д.100) герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;
7. От опоры №165/1 (ул.Золотой Хохломы, д.100). до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011201:1522, площадью 750кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, р.п.Ковернино, ул.Дружбы участок №73) предусмотреть строительство столбовой линии связи из железобетонных опор. Количество опор определить проектом;

8. Построить распределительную сеть по проектируемым опорам. На распределительной сети на ответвлениях использовать разветвительные герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;

9. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно-оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;

10. Выполнить ввод кабеля в помещение объектов телефонизации;

11. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до оконечного оборудования GPON (ONT) в индивидуальных жилых домах, с установкой оптических розеток (OP). (Установка ONT выполняется ПАО «Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);

12. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;

13. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г.Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;

14. Проект согласовать с Сервисным центром (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;

15. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;

16. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г.Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;

Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

Заместитель директора филиала –
Технический директор



А.В. Опарин



Ростелеком

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56
г. Нижний Новгород, Россия, 603000
тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19
e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

0803 2021 № 0605/05/1804/21

На №

от

**Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области**

**Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой**

О телефонизации объекта:
«ИЖС» земельный участок
52:08:0011605:1730, площадью 750 кв.м., адрес:
Нижегородская область, р-н Ковернинский,
д. Сухоноска, ул. Полевая, участок 20

ТУ С-10(Т) от 01.03.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
2. Приобрести и установить в помещении АТС Сухоноска (д. Сухоноска ул. Производственная д.1) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
3. От УД ВОЛС (ул. Юбилейная д.17) до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011605:1730, площадью 1484 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Ковернинский, д. Сухоноска, ул. Полевая, участок №20) предусмотреть строительство столбовой линии связи из железобетонных опор. Количество опор определить проектом;
4. Построить распределительную сеть по проектируемым опорам. На распределительной сети на ответвлениях использовать разветвительные герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;
5. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно-оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;
6. Выполнить ввод кабеля в помещение объектов телефонизации;
7. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до оконечного оборудования GPON (ONT) в индивидуальных жилых домах, с установкой оптических розеток (ОР). (Установка ONT выполняется ПАО

«Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);

8. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;

9. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г.Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;

10. Проект согласовать с Сервисным центром (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино, ул. Карла Маркса, д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;

11. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;

12. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г.Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;

Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

Заместитель директора филиала –
Технический директор



А.В. Опарин



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56
г. Нижний Новгород, Россия, 603000
тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19
e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

15.03.2021 № 0605/05/2304/21

На № от

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений

М.Л. Гурылевой

О предоставлении информации

Уважаемая Марина Лаврентьевна!

Отвечая на Ваш запрос № Иск-123-108576/21 от 12.03.2021 о предоставлении информации направляем Вам технические условия на телефонизацию участков ИЖС в Ковернинском районе Нижегородской области. При выполнении технических условий появляется техническая возможность подключать любые телекоммуникационные услуги (радиофикация, телефония, интернет, телевидение, видеонаблюдение и т.д.). Сети связи являются слаботочными сетями и не измеряются мощностью. Сроки подключения и оплаты обговариваются договором после выполнения ТУ. Срок действия ТУ один год.

Приложение: ТУ на телефонизацию на 4л. в 1 экз.

Заместитель директора филиала –
Технический директор

А. В. Опарин

Протасова Елена Ивановна
(831) 428-06-10



Ростелеком

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Большая Покровская, д. 56
г. Нижний Новгород, Россия, 603000
тел: (831) 430-55-32, факс: (831) 434-05-19
e-mail: nn-director@volga.rt.ru, web: www.nnov.volga.rt.ru

15.03.2021 № 0606/05/230-4/21

На № _____ от _____

Администрация
Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

Председателю
Комитета имущественных отношений
М.Л. Гурылевой

О телефонизации объекта:
Земельный участок 52:08:0011202:1867,
местоположение: Нижегородская область,
Ковернинский район, р.п.Ковернино,
ул.Школьная, уч.29, для индивидуального
жилищного строительства

ТУ С-17(Т) от 15.03.2021

Для телефонизации объекта необходимо:

1. В случае попадания в зону застройки существующих сооружений ИФ ПАО «Ростелеком» Сервисного центра (г.Бор), до начала производства работ по реализации данных ТУ, необходимо запросить дополнительные ТУ на вынос данных сооружений, для чего необходимо сделать соответствующий запрос в адрес Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».
2. Телефонизацию объекта предусмотреть по технологии GPON;
3. Приобрести и установить в помещении ОПТС-2 (р.п.Ковернино, ул. К.Маркса, д.19) станционное GPON оборудование с необходимым количеством PON-интерфейсов;
4. Проложить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от существующей оптической муфты в ККС №642 (р.п.Ковернино, ул. Полевая д.39) в существующей кабельной канализации до опоры №8 (ул. Полевая д.45) ориентировочно 0,16км. Учесть: трассу прохождения кабеля определить проектом, с учетом плотности заполнения канала (НТП РД 45.120-200);
5. Смонтировать на опоре герметичные оптические муфты (марку предусмотреть проектом) с размещением в них оптических сплиттеров делением не более 1:32;
6. Подвесить оптический кабель (ОК) необходимой емкости от опоры №8 (ул. Полевая д.45) по существующим опорам до объекта телефонизации (земельный участок с кадастровым номером 52:08:0011202:1867, адрес:

Нижегородская область, р-н Ковернинский, р.п.Ковернино, ул.Школьная, уч.29 ориентировочно 0,3км;

7. При необходимости учесть проектом при строительстве волоконно-оптической линии магистрального уровня выделение волокон для радиофикации объекта;

8. Выполнить ввод кабеля в помещение объектов телефонизации;

9. Обеспечить техническую возможность прокладки оптической внутридомовой разводки (абонентский подвесной DROP-кабель) от сплиттера до окончного оборудования GPON (ONT) в индивидуальных жилых домах, с установкой оптических розеток (ОР). (Установка ONT выполняется ПАО «Ростелеком» после сдачи объекта в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом);

10. Перед началом работ в существующих сооружениях связи Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их производство в Сервисном центре (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, телефон (83157) 2-11-54 с предъявлением согласованного проекта;

11. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии представителя Сервисного центра (г.Бор). Выполнить все строительные работы согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», существующих норм и правил;

12. Проект согласовать с Сервисным центром (г.Бор), по адресу: р.п. Ковернино ул. Карла Маркса д.19, и отделом архитектуры капитального строительства и ЖКХ Ковернинского района;

13. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь установленные опоры связи и предоставить в ПАО «Ростелеком»;

14. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их в Сервисном центре (г.Бор), необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на обслуживание вновь прокладываемого кабеля;

Технические условия действительны 1 год от даты утверждения

Заместитель директора филиала –
Технический директор



А.В. Опарин